

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	17.040		
2 d.1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie oblicowania ścian i podłóg z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	47.900		
3 d.1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m <sup>3</sup>	26.788		
4 d.1	KNR 4-04 0501-01 analogia	Rozebranie boazerii	m <sup>2</sup>	64.600		
5 d.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>	119.500		
6 d.1	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m <sup>3</sup>	1.300		
7 d.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	218.900		
8 d.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.	11.000		
9 d.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	97.201		
10 d.1	kalkulacja własna	Koszt składowania i utylizacji gruzu i złomu	m <sup>3</sup>	97.201		
<b>2</b>		<b>Roboty wykończeniowe wewnętrzne</b>				
11 d.2	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup> - naprawa gniazd belek stropowych oraz komi- nów	szt.	42.000		
12 d.2	KNR-W 2-02 0128-07 analogia	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - Odbudowa komina	m	3.000		
13 d.2	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	214.900		
14 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	16.300		
15 d.2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2	m <sup>2</sup>	163.000		
16 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	163.000		
17 d.2	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	163.000		
18 d.2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	156.000		
19 d.2	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>	156.000		
20 d.2	KNR-W 2-02 0410-01 analogia	Ułożenie płyt OSB na stropie	m <sup>2</sup>	159.800		
21 d.2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje paroprzepuszczalne stropu	m <sup>2</sup>	159.800		
22 d.2	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m <sup>2</sup>	159.800		
23 d.2	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	159.800		
24 d.2	KNR AT-12 0202-06	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) - do- datek za drugą warstwę płyt g.-k.	m <sup>2</sup>	159.800		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.2	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13.140		
26 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe wykonane fabrycznie	m <sup>2</sup>	5.880		
27 d.2	KNR-W 2-02 1026-03 analogia	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone fabrycznie	m <sup>2</sup>	5.880		
28 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż wysuwanych i chowanych schodów na poddasze	kpl.	1.000		
3	<b>Roboty instalacji wod-kan</b>					
29 d.3	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	45.000		
30 d.3	KNR-W 2-15 0121-02	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	7.000		
31 d.3	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	45.000		
32 d.3	KNR-W 2-15 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	7.000		
33 d.3	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	15.000		
34 d.3	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	10.000		
35 d.3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	12.000		
4	<b>Roboty instalacji elektrycznej</b>					
36 d.4	KNR 5-08 0404- 07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.	1.000		
37 d.4	KNR 5-18 0701- 01 analogia	zabezpieczenia nadprądowe	szt.	1.000		
38 d.4	KNR 5-18 0602- 03 analogia	Wyłącznik różnicowoprądowy	kpl.	1.000		
39 d.4	KNR 5-18 1601- 06 analogia	Uziemienie układu	m	50.000		
40 d.4	KNR 5-08 0107- 01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	350.000		
41 d.4	KNR 5-08 0204- 01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	350.000		
42 d.4	KNR 5-08 0303- 01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych bezśrubowo	szt.	20.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: