

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0119-03	trasa drogi w terenie równinnym			
		400 * 0,001	km	0,400	
				RAZEM	0,400
2		Przygotowanie, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	na czas prowadzenia robót			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m3		
d.2	0206-05	poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		400 * 4 * 0,2	m3	320,000	
				RAZEM	320,000
3		JEZDNIA			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm- warstwa	m2		
d.3	0114-05	dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm			
		400 * 4	m2	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa	m2		
d.3	0114-07	górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm			
		Krotność = 0,625			
		400 * 4	m2	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000